

施工前



施工完了



施工フロー



STEP1 下地処理



STEP2 躯体補修 (グラウト注入)



STEP3 素地調整 (FRP パテ)



STEP4 ガラスマット貼付



STEP5 サーフェスマット貼付



STEP6 トップコート